СТАНЦИИ КОНТРОЛЯ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ





Применение

Контроль и запись параметров прокачиваемых растворов, а также контроль работы смесительно-приготавливающих агрегатов при выполнении работ по цементированию скважин.

Описание

- Расположение внутреннего оборудования, компьютеров, аппаратного обеспечения и т.п. производится по согласованию с Заказчиком.
- Термоизолированный фургон .
- Система жизнеобеспечения (вентиляция, отопление, кондиционирование).
- Катушки с кабелем для подключения к установкам цементировочного флота и средств измерений.
- Питание приборов и оборудования от электросистемы шасси, дополнительного генератора или сети питания 220 В.
- Инвертор 24/220 В и источник бесперебойного питания.
- Четыре рабочих места в отсеке управления и места для супервайзера.
- Контроль цементирования как с компьютера внутри станции, так и с выносного блока индикации.
- Система контроля установками цементировочного флота собственной разработки.
- Отображение online и сохраненных данных процесса цементирования и параметров работы цементировочного флота в графическом и табличном виде на экране компьютера оператора.
- Беспроводное соединение Wi-Fi (опционально).

Позволяет проводить контроль и регистрацию следующих параметров	- плотность раствора - расход раствора - давление закачки - расход подачи воды - параметры работы установки цементировочной двунасосной - параметры работы установки смесительно-осредительной

Возможность передачи данных и управления процессом цементирования в режиме реального времени на внешние подключаемые компьютеры

Возможность передачи данных о процессе цементирования с локальных автоматизированных рабочих мест оператора на удаленное рабочее место специалиста Заказчика в режиме реального времени